



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/TK/.....1726...../2014

Kalisz, 2014-06-09

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Kępno ul. Estkowskiego przy wjeździe na ul. Osińską, stacja nr 30651**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Jana Hojki tel. 62 598 52 82 lub 606 130 080.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzeżę sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Kępno ul. Estkowskiego przy wjeździe na ul. Osińską, stacja nr 30651 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/...../2014”** w terminie do dnia **20.06.2014r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Grzegorz Nawrocki



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 48 627 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Odtworzenie uszkodzonej latarni drogowej lokalizacja w m. Kępno ul.
Estkowskiego przy wjeździe na ul. Osińską na terenie Gminy i Miasta Kępno.
Zasilanie ze stacji 30651

1. Zakres rzeczowy

- 1.1. Montaż nowego słupa latarni typu 1.13B z z podwójnym wysięgnikiem typu Fampra z herbem Kępna- 1kpl.
- 1.2. Montaż opraw OCP 70W- 2kpl.

2. Zakres pomiarów do wykonania

- 2.1. Pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania.
- 2.2. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej odchodzącej od wymienianej latarni.

Z wykonanych pomiarów należy dostarczyć protokoły pomiarowe (według wzorów protokołów udostępnianych przez Spółkę) oraz atesty zabudowanych urządzeń.

3. Opis techniczny

W miejsce zabezpieczonej i zdemontowanej latarni uszkodzonej, należy dokonać montażu nowego słupa latarni wraz z oprawami zgodnie z zakresem rzeczowym. Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych IZK (komplet). Oprawy zabezpieczyć wkładką Bi 6A. Montowany słup latarni połączyć z przewodem PEN. Załączony plan sytuacyjny stanowi integralną część zadania.

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia

Jan Kujka

KEPNO

ul. Estkowskińska

ul. Waller'ski Mroczka

ul. Estkowskińska

ul. Ostyńska

X

uszkodzona

latarnia

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji i Wyjeżdżenia

Jan Fiedka

02.06.2014