



# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/TK/...../2014

Kalisz, 2014-12-09

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Wymiana uszkodzonej latarni w m. Kępno przy ul. Solidarności, stacja nr 30494**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Jana Hojki tel. 62 598 64 24 lub 606 130 080.

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagoszodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzeżenie sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – Wymiana uszkodzonej latarni w m. Kępno przy ul. Solidarności, stacja nr 30494 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/30494...../2014”** w terminie do dnia **29.12.2014r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. technicznych  
*Jakub Przytycki*

Prezes Zarządu: Grzegorz Nawrocki



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 48 627 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Wymiana uszkodzonej latarni w m. Kępno ul. Solidarności na terenie Miasta i  
Gminy Kępno. Zasilanie ze stacji 30494

1. Zakres rzeczowy

- 1.1. Demontaż słupa latarni typu SAL- 10 + wysięgnik WI 1/1.5/3,2/5 ( 1szt )
- 1.2. Montaż nowego słupa latarni typu SAL- 10 ( dolna część słupa ) + zdemontowany istniejący wysięgnik WI 1/1.5/3,2/5 ( 1kpl ) prod. Rosa
- 1.3. Montaż oprawy SGP 340/150W KII PC + źródło SON-T Pia Plus 150W ( 1kpl ) prod. Philips

2. Zakres pomiarów do wykonania

- 2.1. Pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania.
- 2.2. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej odchodzącej od wymienianej latarni.

3. Opis techniczny

Zdemontować uszkodzoną latarnię wraz z wysięgnikiem, następnie należy dokonać montażu nowego słupa latarni wraz z oprawą zgodnie z zakresem rzeczowym. Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych IZK (komplet). Oprawę zabezpieczyć wkładką Bi 6A. Montowany słup latarni połączyć z przewodem PEN. Załączony szkic sytuacyjny stanowi integralną część zadania.

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji i Świecenia

*Jan Kojka*

woj. wielkopolskie  
Powiat kępiński  
Gmina: Kępno  
Obręb: Kępno  
ul. Solidarności

# MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA z inwentaryzacją powykonawczą oświetlenia ulicznego i drogowego

Sekcja: 50-32(18c-3)

Skala 1:500

Inwentaryzowany obiekt wykonano zgodnie z dokumentacją projektową, zatwierdzoną decyzją  
Starosty Kępińskiego nr 362/08 z dnia 29.08.2009 oraz uzgodnieniem ZUDP nr 70/08 z dnia 05.06.2008 r.

Sporządzil dn. 04.03.2010 r.



Ks.rob 15/P/2010  
DZ 330/2010  
KERG 2051-27/2010

