

**Przedmiar - pomocniczo - kosztorys ofertowy**

Budynek magazynowo - garażowy

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

Lp.	Nazwa	j.m.	ilość	cena	wartość
<b>1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1,1	Demontaż bramy stalowej 300 x 300 cm	kpl.	1,00		
1,2	Wykucie otworu w ścianie wym. 100 x 210 cm	kpl.	2,00		
1,3	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek	kpl.	1,00		
<b>2</b>	<b>Roboty murarskie</b>				
2,1	Zamurowanie otworu bramy garażowej z bloczków silikatowych N24	m2	9,00		
2,2	Osadzenie nadproży prefabrykowanych 2xL19	mb.	2,40		
2,3	Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym i wypełnieniem z wełny mineralnej	m2	5,70		
2,4	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym wraz z izolacją (2x folia PE, wełna mineralna 18 cm)	m2	24,91		
<b>3</b>	<b>Posadzka</b>				
3,1	Ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej posadzki 2x folia PE	m2	24,91		
3,2	Ułożenie warstwy izolacji termicznej posadzki styropian EPS150 gr. 20 cm	m2	24,91		
3,3	Warstwy wyrównawcze posadzki z zaprawy cementowej gr 8 cm zbrojonej siatką stalową	m2	24,91		
3,4	Warstwa wykończeniowa posadzki z płytek gresowych (cena płytki do 30 zł/m2) wraz z odtworzeniem uszkodzonej posadzki	m2	27,76		
3,5	Wykonanie cokolika wys. 10 cm z płytek gresowych (analogicznie do poz. 3.4)	mb.	27,60		
<b>4</b>	<b>Elewacja</b>				
4,1	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm	m2	105,30		
4,2	Warstwa zbrojąca z siatki na kleju				
4,3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego				
4,4	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m2	41,40		
<b>5</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitu	m2	116,26		
	Dostawa i montaż drzwi stalowych 90 x200 cm	m2	1,80		
<b>6</b>	<b>Roboty elektryczne</b>				
	Wykonanie instalacji elektrycznej (6 punktów) i oświetleniowej (6 punktów) (rozprowadzenie kabli, 5 gniazd wtykowych 230V, łącznik oświetleniowy)	kpl.	1,00		
	Dostawa i montaż opraw świetlówkowych	szt.	6,00		
	Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego Glamox TPA 20 ET 2000W	szt.	1,00		
				<b>Razem netto:</b>	<b>- zł</b>