



DT/TK/.....¹⁵¹⁷...../2015

Kalisz, 2015-05-20

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Wymiana uszkodzonych latarni w m. Syców ul. Kasztanowa, stacja 30749** w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Jana Hojki tel. 62 598 64 24, 606 130 080.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym informuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „OFERTA – wymiana uszkodzonych latarni w m. Syców ul. Kasztanowa, stacja 30749 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/.....¹⁵¹⁷...../2015” w terminie do dnia 29.05.2015r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Grzegorz Nawrocki



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 50 938 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Wymiana uszkodzonych latarni w m. Syców ul. Kasztanowa na terenie Miasta i
Gminy Syców. Zasilanie ze stacji 30749

1. Zakres rzeczowy

- 1.1. Demontaż słupa latarni typu SAL- D1 wraz z oprawą OPA-1 AURIS-ST 70W 3kpl.
- 1.2. Montaż nowego słupa latarni typu SAL- D1 (3kpl) prod. Rosa
- 1.3. Montaż nowej oprawy OPA-1 AURIS-ST 70W 2kpl. + źródło SON-T Pia Plus 70W prod. Philips
- 1.4. Montaż zdemontowanej oprawy OPA-1 AURIS-ST 70W 1kpl. + źródło SON-T Pia Plus 70W prod. Philips

2. Zakres pomiarów do wykonania

- 2.1. Pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania.
- 2.2. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej odchodzącej od wymienianej latarni.

3. Opis techniczny

Zdemontować uszkodzone latarnie wraz z oprawami, następnie należy dokonać montażu nowych słupów latarni wraz z oprawami zgodnie z zakresem rzeczowym. Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych IZK (komplet). Oprawy zabezpieczyć wkładką Bi 4A. Montowany słup latarni połączyć z przewodem PEN. Załączony szkic sytuacyjny stanowi integralną część zadania.

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia

Jan Kijka

