



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A
tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/T III/K/.....647...../2017

Kalisz, 2017-02-28

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej latarni w m. Konin ul. Przemysłowa – rondo Solidarności**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Bobrowskiego tel. 62 598 64 26 lub 604 413 932.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzeżę sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – Odtworzenie uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej latarni w m. Konin ul. Przemysłowa – rondo Solidarności – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T III/K/.....647...../2017**” w terminie do dnia 10.03.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Wójcik

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004
REGON: 250680024
Kapitał zakładowy : 57 363.000 zł
NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe
Deutsche Bank PBC SA 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Odtworzenie uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej latarni w miejscowości Konin, ul. Przemysłowa – rondo Solidarności (droga krajowa 25).

Zakres rzeczowy:

- 1.1. Demontaż pozostałości latarni – 1 kpl.,
 - 1.2. Montaż nowego słupa latarni typu SX 10/3/F-250 z nowym fundamentem i wysięgnikiem W 12/1/1-60/5 prod. ELMONTER – 1kpl.,
 - 1.3. Montaż nowej oprawy SGP 340/150W PC IIkl. ze źródłem światła Master SON-T PIA Plus – 1kpl.,
 - 1.4. Montaż nowego przewodu YDY 2 x 2,5 mm² - 11m.,
 - 1.5. Demontaż i ponowny montaż istniejącego złącza IZK – 1 kpl.,
 - 1.6. Piasek 0,1 m³
2. Opis techniczny:

Należy dokonać odtworzenia istniejącego słupa. Prace ziemne wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Po wykonaniu prac demontażowych, w tym samym miejscu posadzić nową latarnię. Nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. Obowiązek zajęcia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej, zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. W przypadku zbyt krótkich istniejących kabli zasilających latarnie, kable te należy połączyć za pomocą tulejek i muf termokurczliwych JLP-CX4 16-35 z dwoma nowymi odcinkami kabla o długości 2m i takim samym przekroju. Po wykonaniu dodatkowych odcinków kabli, przed zasypaniem, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki (w godzinach od 7:30 do 14:30 w dni robocze). Konstrukcję słupa połączyć żółto – zieloną linką Lgy 1x16mm² ze złączem zerowym (PEN) w słupie.

Załączony schemat stanowi integralną część zadania.


Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:

- plan powykonawczy,
- protokoły z pomiarów (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli wychodzących z latarni oraz rezystancji uziemienia – jeśli występuje. Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki),
- protokół odbioru pasa drogowego – jeśli właściciel drogi wyda takie postanowienie.

SPECIALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia

Rafał Bobrowski

Konin



814