

DT/T III/.../16.07.../2017

Kalisz, 2017-06-23

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Pyzdry (st. 80358, 80482, 80359, 80535, 80781, 80574), gm. Pyzdry**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

UWAGA: WYMAGANY TERMIN WYKONANIA DO 31.08.2017r.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – roboty budowlane” dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia **07.07.2017 r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Pyzdry (st. 80358, 80482, 80359, 80535, 80781, 80574), gm. Pyzdry**”

O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. **Waldemara Frankowskiego**, tel. 062 598 64 27 lub 606 367 775.

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy: 57 363 000 zł

NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

I. Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Pyzdry, m.: Pyzdry stacje 80358, 80482, 80359, 80535, 80781, 80574

Zakres rzeczowy:

- m. Pyzdry ul. Muzealna, Kaliska, Nadrzeczna, Szkolna, 3- go Maja, Flisa – zasilanie ze stacji 80358.
- Demontaż istn. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami (12 szt.) – zgodnie z załączoną tabelką,
 - Montaż wysięgników nowych, stalowych, ocynkowanych o wysięgu 1,5 m (12 szt.), zgodnie z załączoną tabelką,
 - Montaż nowych sodowych opraw ulicznych typu OU-5 100 W Arealamp wraz z źródłami światła i zabezpieczeniami (12 kpl.) w miejsce zdemontowanych zgodnie z załączoną tabelką,
- m. Pyzdry ul. Zwierzyniec, Kilińskiego, Daszyńskiego, Sikorskiego – zasilanie ze stacji 80482
- Demontaż istn. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami (7 szt.) – zgodnie z załączoną tabelką,
 - Montaż wysięgników nowych, stalowych, ocynkowanych o wysięgu 1,5 m (7 szt.), zgodnie z załączoną tabelką,
 - Montaż nowych sodowych opraw ulicznych typu OU-5 100 W Arealamp wraz z źródłami światła i zabezpieczeniami (7 kpl.) w miejsce zdemontowanych zgodnie z załączoną tabelką,
- m. Pyzdry ul. Wrocławska zasilanie ze stacji 80574
- Demontaż istn. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami (1 szt.) – zgodnie z załączoną tabelką,
 - Montaż wysięgników nowych, stalowych, ocynkowanych o wysięgu 1,5 m (1 szt.), zgodnie z załączoną tabelką,
 - Montaż nowych sodowych opraw ulicznych typu OU-5 100 W Arealamp wraz z źródłami światła i zabezpieczeniami (1 kpl.) w miejsce zdemontowanych zgodnie z załączoną tabelką,
- m. Pyzdry ul. Głowackiego, Wąska - zasilanie ze stacji 80359
- Demontaż istn. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami (5 szt.) – zgodnie z załączoną tabelką,
 - Montaż wysięgników nowych, stalowych, ocynkowanych o wysięgu 1,5 m (5 szt.), zgodnie z załączoną tabelką,
 - Montaż nowych sodowych opraw ulicznych typu OU-5 100 W Arealamp wraz z źródłami światła i zabezpieczeniami (5 kpl.) w miejsce zdemontowanych zgodnie z załączoną tabelką,

m. Pyzdry ul. Targowa, Konopnickiej - zasilanie ze stacji 80535

- Demontaż istn. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami (6 szt.) – zgodnie z załączoną tabelką,
- Montaż wysięgników nowych, stalowych, ocynkowanych o wysięgu 1,5 m (6 szt.), zgodnie z załączoną tabelką,
- Montaż nowych sodowych opraw ulicznych typu OU-5 100 W Arealamp wraz z źródłami światła i zabezpieczeniami (6 kpl.) w miejsce zdemontowanych zgodnie z załączoną tabelką,

m. Pyzdry ul. Mickiewicza, Polna zasilanie ze stacji 80781

- Demontaż istn. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami (9 szt.) – zgodnie z załączoną tabelką,
- Montaż wysięgników nowych, stalowych, ocynkowanych o wysięgu 1,5 m (9 szt.), zgodnie z załączoną tabelką,
- Montaż nowych sodowych opraw ulicznych typu OU-5 100 W Arealamp wraz z źródłami światła i zabezpieczeniami (9 kpl.) w miejsce zdemontowanych zgodnie z załączoną tabelką,

Opis techniczny:

Demontaż i montaż opraw oraz wymiana wysięgników i zabezpieczeń na linii napowietrznej:

Na istniejących słupach wspólnej linii napowietrznej dokonać demontażu istniejących opraw rtęciowych, oraz wysięgników i całego osprzętu (uchwyty, zaciski). Następnie dokonać montażu nowych opraw oświetleniowych o mocy 100 W wraz ze źródłami światła typu Master SON-T Pia Plus, oraz wysięgników i zabezpieczeń. Zastosować wysięgniki stalowe, ocynkowane o średnicy zewnętrznej ~ 50 mm, oraz długości wysięgu 1,5 m. i kącie gięcia 15 stopni. Oprawy montować zgodnie z załączoną tabelką. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz na jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Montaż wszystkich wysięgników dokonać za pomocą uchwytów typu UWP-I i UWP-II dot. słupów typu ŻN. W przypadku słupów wirowanych (E) oraz słupów drewnianych, należy zastosować uchwyty UW-10 mocowane przy użyciu taśmy COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Oprawę zasilić przewodem YDY 750V 2x2,5mm², pozostawiając podwójną izolację na długości ok. 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika, oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-04, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A. **Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi.** Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt nachylenia oprawy względem jezdni.

Wykonanie prac w technologii PPN, zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej oraz zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Załączona tabelka, stanowi integralną część zadania.

TABELA MIEJSCA LOKALIZACJI OPRAW PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY

Lp.	Miejscowość	Ulica	Nr: stacji	Nr: słupa	Ilość szt.
1.	Pyzdry	Muzealna	80358	III/5/2	1
2.	Pyzdry	Kaliska	80358	III/7	1
3.	Pyzdry	Kaliska	80358	II/2	1
4.	Pyzdry	Kaliska	80358	II/4	1
5.	Pyzdry	Nadrzeczna	80358	III/5/3	1
6.	Pyzdry	Szkolna	80358	I/6	1
7.	Pyzdry	Szkolna	80358	I/4	1
8.	Pyzdry	Szkolna	80358	I/2	1
9.	Pyzdry	3 go Maja	80358	II/11	1
10.	Pyzdry	3 go Maja	80358	II/9	1
11.	Pyzdry	Flisa	80358	III/9/2	1
12.	Pyzdry	Flisa	80358	III/9/1	1
13.	Pyzdry	Zwierzyniec	80482	2/11/1/1	1
14.	Pyzdry	Zwierzyniec	80482	2/11/2	1
15.	Pyzdry	Zwierzyniec	80482	II/1	1
16.	Pyzdry	Kilińskiego	80482	3/4/3	1
17.	Pyzdry	Daszyńskiego	80482	4/1	1
18.	Pyzdry	Daszyńskiego	80482	4/3	1
19.	Pyzdry	Sikorskiego	80482	5/5/3	1
20.	Pyzdry	Wrocławska	80574	I/15/3	1
21.	Pyzdry	Głowackiego	80359	4/9	1
22.	Pyzdry	Głowackiego	80359	4/6	1
23.	Pyzdry	Głowackiego	80359	4/6/2	1
24.	Pyzdry	Wąska	80359	4/4	1
25.	Pyzdry	Wąska	80359	4/2	1
26.	Pyzdry	Targowa	80535	1/12	1
27.	Pyzdry	Targowa	80535	1/11	1
28.	Pyzdry	Targowa	80535	1/9	1
29.	Pyzdry	Targowa	80535	1/7	1
30.	Pyzdry	Targowa	80535	1/5	1
31.	Pyzdry	Konopnickiej	80535	III/3/7	1
32.	Pyzdry	Mickiewicza	80781	IV/5	1
33.	Pyzdry	Mickiewicza	80781	IV/3	1
34.	Pyzdry	Mickiewicza	80781	IV/1	1
35.	Pyzdry	Mickiewicza	80781	I/2	1
36.	Pyzdry	Mickiewicza	80781	I/4	1
37.	Pyzdry	Polna	80781	VI/5	1
38.	Pyzdry	Polna	80781	VI/3	1
39.	Pyzdry	Polna	80781	VI/1	1
40.	Pyzdry	Polna	80781	VI/1/1	1

Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu.

SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia

Waldemar Frankowski