

**Zapytanie ofertowe**

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego w m. Witaszyce ul. Jarzębinowa, Pogodna, Cmentarna, Radosna, Słoneczna st 41372, 41166 gm. Jarocin**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Waldemara Frankowskiego, tel. 062 598 64 27 lub 606 367 775

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej [www.oid.pl](http://www.oid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

**Oferty należy składać do dnia 02.03.2020r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – dot. m. Witaszyce ul. Jarzębinowa, Pogodna, Cmentarna, Radosna i Słoneczna, 41372, 41166, gm. Jarocin, zapytanie nr TT/T..III../.....<sup>501</sup>...../2020**”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.oid.pl](http://www.oid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy znajduje się na stronie [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

**WAŻNE:**

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Prezes Zarządu: **Maciej Witczak**

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 77.373.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

**OŚWIETLENIE**  
**ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70  
Fax 62 598 52 74  
e-mail: [zarzad@oid.pl](mailto:zarzad@oid.pl)

[www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl)

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych  
**Maciej Witczak**

# **Rozbudowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Jarocin, m.: Witaszyce st. 41372, 41166 ul. Jarzębinowa, Pogodna, Cmentarna, Radosna i Słoneczna**

## **Zakres rzeczowy:**

1. Witaszyce ul. Jarzębinowa, Pogodna, Radosna i Słoneczna zasilanie ze stacji 41372.
  - Montaż opraw oświetleniowych typu Philips BGP281 T25 1 xLED54-4S/740 DN10 1xLED54-4S/740 z systemem City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami stalowymi, ocynkowanymi o długości 1,5 m. i kącie gięcia 10 stopni 9 kpl. na słupach nr: I/5, I/7, I/8, I/10, I/12, I/11/1, I/5/1, II/11, II/9, - zgodnie z załączonym schematem.
  - Wymiana istniejących opraw na oprawy typu Philips BGP281 T25 1 xLED54-4S/740 DN10 1xLED54-4S/740 z systemem City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami stalowymi, ocynkowanymi o długości 1,5 m. i kącie gięcia 10 stopni 11 kpl. na słupach nr: I/4, I/6, I/9, I/11, I/13, I/11/2, I/11/3, II/5/2, II/12, II/10, II/8 - zgodnie z załączonym schematem.
  - Wymiana istniejącej oprawy na oprawy typu Philips BGP284 T25 1 xLED240-4S/740 DW 50 1xLED240-4S/740 z systemem City Touch i 10 letnim abonamentem na istniejącym wysięgniku 1 kpl. na słupie nr: I/II/1 - zgodnie z załączonym schematem.
  
2. Witaszyce ul. Cmentarna zasilanie ze stacji 41166.
  - Montaż opraw oświetleniowych typu Philips BGP281 T25 1 xLED54-4S/740 DN10 1xLED54-4S/740 z systemem City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami o długości 1,5 m. i kącie gięcia 10 stopni 6 kpl. na słupach nr: II/10, II/8, II/9, I/II/4, I/II/1, IV/2 - zgodnie z załączonym schematem.
  - Wymiana istniejących opraw na oprawy typu Philips BGP281 T25 1 xLED54-4S/740 DN10 1xLED54-4S/740 z systemem City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami stalowymi, ocynkowanymi o długości 1,5 m. i kącie gięcia 10 stopni 9 kpl. na słupach nr: II/12, II/11, II/9, II/7, I/II/5, I/II/3, I/II/2, IV/1, IV/3 - zgodnie z załączonym schematem.
  - Montaż oprawy typu Philips BGP284 T25 1 xLED240-4S/740 DW 50 1xLED240-4S/740 z systemem City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikiem stalowym, ocynkowanym o długości 1,5 m. i kącie gięcia 10 stopni 1 kpl. na słupie nr: IV/4 - zgodnie z załączonym schematem.

## Opis techniczny:

Na istniejących słupach linii nN (zgodnie z zakresem oraz załączonym schematem) należy dokonać demontażu istniejących, oraz montażu nowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami zgodnie z zakresem. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz na jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Oprawy zasilić przewodem YDY 750V 2x2,5mm<sup>2</sup>, pozostawiając podwójną izolację na długości ok. 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika, oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montaż wszystkich wysięgników dokonać za pomocą uchwytów typu UWP-I i UWP-II dot. słupów typu ŻN. W przypadku słupów wirowanych (E) oraz słupów drewnianych, należy zastosować uchwyty UW-10 mocowane przy użyciu taśmy COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej.

**Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kąt nachylenia oprawy względem jezdni.**

Wykonanie prac w technologii PPN, zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej oraz zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Załączony schemat stanowi integralną część zadania.

Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Załączony schemat, stanowi integralną część zadania.

### Prace należy wykonywać w technologii PPN


Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:

- **schemat powykonawczy ( należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),**
- **atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu.**

Witaszyce st. 41372  
st. 41166.



▲ - projektowane oprawy oświetl.  
■ - istniejące oprawy oświetl. do wymiany



*[Handwritten signature]*