Zestawienie montażowe Gm. Czermin

								DEMONTAŻ OPRAW										MONTAŻ I WYMIANA OPRAW					
								Ilość opraw [szt]:															
Lp.	Miejscowość	Stacja	Nr rysunku	Rodzaj linii (kablowa, napowietrzna)	Planowana ilość opraw do wymiany	Planowana ilość opraw do montażu	Klasa oświetleniowa	Rtęciowa 125W	Rtęciowa 250W	Rtęciowa 400W	Sodowa 70W	Sodowa 100W	Sodowa 150W	Sodowa 250W	Sodowa 400W	LED 50W	Moc opraw [kW]	Parametry oprawy:	Rodzaj oprawy	Moc oprawy [W]	Nr sytuacji oświetleniowej	Ilość opraw [szt]	Moc opraw [kW]
1	Psienie Ostrów	46142		napowietrzna	3	0	M4					3					0,300	Oprawa LED 8270lm 58W	oprawa drogowa LED	58	3	3	0,174
2	Pieruchy	46153		napowietrzna	8	9	M4						8				1,200	Oprawa LED 8270lm 58W	oprawa drogowa LED	58	**3**	17	0,986
3	Żegocin	46327		napowietrzna	7	3	M4						6				0,900	Oprawa LED 8270lm 58W	oprawa drogowa LED	58	**3**	10	0,580
4	Żegocin	46327		napowietrzna	6	2	M5					4	2				0,700	Oprawa LED 6158lm 44,5W	oprawa drogowa LED	44,5	**2**	8	0,356
5	Żegocin	46077		napowietrzna	5	4	M5						9				1,350	Oprawa LED 6158lm 44,5W	oprawa drogowa LED	44,5	**2**	9	0,401
6	Żegocin	46077		napowietrzna	2	2	M5						2				0,300	Oprawa LED 6158lm 44,5W	oprawa drogowa LED	44,5	**2**	4	0,178
		RAZEM			**31**	**20**	**Ilość opraw:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**27**	**0**	**0**	**0**	**4,450**					**51**	**2,501**
		ŁĄCZNIE WYMIANA I MONTAŻ OPRAW			**51**																		