

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Budowa oświetlenia drogowego w m. Pleszew Rondo ul. 70 Pułku Piechoty, Lipowa, Malińska, Armii Poznań, 46182, gm. Pleszew**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Patryka Rutecki, tel. 062 598 64 25 lub 604 413 932

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.ouid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 17.11.2023r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Pleszew Rondo ul. 70 Pułku Piechoty, Lipowa, Malińska, Armii Poznań, 46182, gm. Pleszew, zapytanie nr WT/T 3/PR /...../2023**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

Budowa oświetlenia w m. Pleszew Rondo
ul. 70 Pułku Piechoty, Lipowa, Malińska, Armii Poznań
Gm. Pleszew.

1. Zakres rzeczowy:

Słup 4/I/L1 stacja 46182

- montaż słupa latarni typu SAL-80K dz z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5 przeznaczony do wkopania, anodowany na kolor Ci-63 szary, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości wnęki prod. ROSA – 1 szt.
- montaż nowej oprawy typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN11 wraz z systemem CityTouch oraz 10-letnim abonamentem zgodnie ze załączonym schematem -1 kpl.

Słup 4/I/L1 stacja 46182

- montaż słupa latarni typu SAL-80K dz z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5 przeznaczony do wkopania, anodowany na kolor Ci-63 szary, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości wnęki prod. ROSA – 1 szt.
- oprawa typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN11 wraz z systemem CityTouch oraz 10-letnim abonamentem zostanie dostarczona przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 1 szt.

Na istniejących linii kablowych oświetlenia ulicznego należy dokonać montażu słupów latarni. W latarniach do zasilania oprawy zastosować przewód **YDY 750V 2x2,5mm²**. Kable w słupach łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych **IZK (komplet)**. Montowane słupy latarni połączyć z przewodem PEN. Załączona mapa stanowi integralną część zadania. Typ słupa do montażu oraz pozostałych urządzeń podany jest w zakresie rzeczowym zadania.

Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakup wszystkich materiałów leży po stronie Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki.

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia

Patryk Rutecki



Legenda:

●○ Projektowany słup latarni wraz z oprawą

OZNACZENIA:

- Projektowany kabel ziemny YAKY 4x25 0,6/1kV gł. ułożenia 1,2m
- Projektowana szafka oświetlenia ulicznego typ SOF-2
- Projektowane uzimienie robocze płaskownik FeZn 25x4mm, gł. 1,3m
- Zapobieg kabla 0,5m przy słupie oświetleniowym
- Ślupek kablowy
- Projektowane rury osłonowe - DNK 75 gł. ułożenia 1,2m
- Projektowana rura betonowa SRS-G 110/6,3 gł. ułożenia min. 1,2m przepust wykonany przewiertem
- Projektowana oprawa oświetleniowa typ URBINO LED R4W IP66 kl. II
- Projektowane słupy oświetleniowe stal-ocynk cylindryczne typ S-100PC z osiągnięciem dwuramiennym dl. 3,5m typ St-Y
- Odległość pomiędzy słupami/długość kabla w (m)
- Współrzędne Y,X

Projektowana linia oświetlenia drogowego - obwód I zasilany z projektowanej szafki oświetleniowej SO. Kabel YAKY 4x25mm² 0,6/1kV długości 295,0m w DNK 75 dl. 185m ułożony na gł. 1,2m w szafce i pod projektowanym rondem. Uzimienie-bednarka FeZn25x4mm dl. 260,0m na gł. 1,3m. Długość trasy linii 249,0m.

Projektowana linia oświetlenia drogowego - obwód I zasilany z projektowanej szafki oświetleniowej SO. Kabel YAKY 4x25mm² 0,6/1kV długości 295,0m w DNK 75 dl. 185,0m ułożony na gł. 1,2m w szafce i pod projektowanym rondem. Uzimienie-bednarka FeZn25x4mm dl. 260,0m na gł. 1,3m. Długość trasy linii 249,0m.

STAROSTWO POWIATOWE
w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew


DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
- ZAZNACZONO ZAKRES
NIEZREALIZOWANY

KIEROWNIK ROBÓT
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Mirosław Goch

Poświadczam, że projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na kopii mapy do celów projektowych zgodnej z oryginałem

Projektant - Inż. Ludwik Kubiak
Pleszew, dnia 29.10.2017 r.

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKE SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASIL. W UKŁADZIE SIECI TN-C

 Biurow Usług Projektowych ELEKTROPRO		63-300 Pleszew, ul. Grutgera 8 tel. 604438482 E-mail: elektropro@o2.pl	INWESTOR MIASTO i GMINA PLESZEW	FAZA P.B.-
NAZWA RYSUNKU PLAN BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO _ Mapa nr 1		ADRES INWESTORA 63-300 Pleszew ul. Rynek 1	BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA 1:50
OBIEKT Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Małńska, Armi Poznań, 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 Syczenia w Kowalewie		PROJEKTANT Inż. Roman Kubiak	NR UPRAW. PROJEKT. WKP/0282/PODE/06	DATA 11.20
ADRES OBIEKTU Miejscowość Pleszew dz. nr 286/7/6, 3309/1, 3308, 3309/8, 23/28 A.M. 15, 3007 A.M. 37, 3014/24, 3012/1 A.M. 34, 11 A.M. 16, Kowalew dz. nr 158 A.M. 3		PROJEKTANT Inż. Ludwik Kubiak	NR UPRAW. PROJEKT. UAN 7342-128/94	NR RYS. 1/1